


gonty bitumiczne na papie podkładowej
plyta OSB–3 grub. 2,5 cm
wentylowana przestrzeń poddasza nieużytkowego
wełna mineralna pomiędzy i nad (20 cm) oraz pod (5 cm)
poziomymi elem. konstrukcji drewnianej dachu
folia paroizolacyjna
sufit podwieszony 1 x płyta GKF 12,5 mm
na ruszcie profili sufitowych ocynkowanych

"U" = 0,139 W/m2K



1 tynk cienkowarstwowy strukturalny organiczny
siatka z włókna szklanego w masie zbrojącej
styropian EPS 70 grub. 12 cm na klej i dyble
ściana z bl. gazabetonowych 24 cm
lub cegły kratówki 25 cm
tynk wewn. wapienno–cementowy 1,5 cm

SCIANA ZEWN.

"U" = 0,204 W/m2K

Sc tynk kamyczkowy
siatka z włókna szklanego
w masie zbrojącej
polistyren ekstrudowany grub. 3 cm
izolacja pionowa
ściana betonowa 25 cm

COKÓŁ

1

kostka brukowa betonowa prostokątna 6 cm
podsypka cem.–piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa tłuczniowa 15 cm
warstwa odsączająca z piasku 10 cm
zagęszczone podłoże gruntowe

4

wykładzina heterogeniczna 3,5 mm na kleju
beton B–15 5 cm zbrojony siatką
polistyren ekstrudowany 8 cm
1 x folia izolacyjna
chudy beton 10 cm
zagęszczone podłoże żwir.–piask. 20 cm

WILLA

WYCENA NIERUCHOMOŚCI, NADZORY,
OPINIE, PROJEKTOWANIE

58–560 JELENIA GÓRA UL. SPACEROWA 12 TEL. (075)–75–519–72

Obiekt ŚWIE TLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO–SANITARNYM

Adres PRZEDWOJÓW G.M. KAMIENNA GÓRA, DZ. NR 174/4 I 175/2

Tytuł rys. PRZEKRÓJ "2–2" – PROJ. BUDOWLANY – ARCHITEKTURA

Projektant ARCH. WŁODZIMIERZ WILCZEWSKI Nr upr. 486/Ww/74

Sprawdzający ARCH. WOJCIECH DRAJEWICZ Nr upr. 1573/86

Data	Skala	Nr rys.
09.2009	1 : 100	4/arch