


ŚWIELICA WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM  
PRZEDWOJÓW – GMINA KAMIENNA GÓRA, DZ. NR 174/4 I 175/2



ŚCIANA ZEWN.  
"U" = 0,204 W/m<sup>2</sup>K

Sn

tynek cienkowlarstwowy strukturalny organiczny  
siatka z włókna szklanego w masie zbrojącej  
styropian EPS 70 grub. 12 cm na klej i dyble  
ściana z bl. gazobetonowych 24 cm  
lub cegły kratówki 25 cm  
tynek wewn. wapienno-cementowy 1,5 cm

Sc

tynek kamyczkowy  
siatka z włókna szklanego  
w masie zbrojącej  
polistyren ekstrudowany grub. 3 cm  
izolacja pionowa  
ściana betonowa 25 cm

COKÓŁ

1

kostka brukowa betonowa prostokątna 6 cm  
podsypka cem.-piaskowa 1:4 3 cm  
podbudowa tłuczniowa 15 cm  
warstwa odsączająca z piasku 10 cm  
zagęszczone podłoże gruntowe

2

antypoślizgowa posadzka żywiczna  
beton B-15 5 cm zbrojony siatką  
chudy beton 10 cm  
zagęszczone podłoże żwir.-piask. gr. 20 cm

3'

plytki gres na kleju  
beton B-15 5 cm zbrojony siatką  
polistyren ekstrudowany 8 cm  
2 x folia izolacyjna  
chudy beton 10 cm  
zagęszczone podłoże żwir.-piask. gr. 20 cm

**WILLA** WYCENA NIERUCHOMOŚCI, NADZORY,  
OPINIE, PROJEKTOWANIE

58-560 JELENIA GÓRA UL. SPACEROWA 12 TEL. (075)-75-519-72

Obiekt ŚWIELICA WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM

Adres PRZEDWOJÓW GM. KAMIENNA GÓRA, DZ. NR 174/4 I 175/2

Tytuł rys. PRZEKRÓJ "3-3" - PROJ. BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

Projektant ARCH. WŁODZIMIERZ WILCZEWSKI Nr upr. 486/Ww/74

Sprawdzający ARCH. WOJCIECH DRAJEWICZ Nr upr. 1573/86

Data	Skala	Nr rys.
09.2009	1 : 100	5/arch

Autodesk, Inc. licencja nr 850-40031824