ŚWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO–SANITARNYM
PRZEDWOJÓW – GMINA KAMIENNA GÓRA, DZ. NR 174/4 I 175/2



Sn — ŚCIANA ZEWN. "U" = 0,204 W/m2K
- tynk cienkowarstwowy strukturalny organiczny
- siatka z włókna szklanego w masie zbrojącej
- styropian EPS 70 grub. 12 cm na klej i dyble
- ściana z bl. gazobetonowych 24 cm
- lub cegły kratówki 25 cm
- tynk wewn. wapienno–cementowy 1,5 cm

Sc — COKÓŁ
- tynk kamyczkowy
- siatka z włókna szklanego w masie zbrojącej
- styrodur grub. 3 cm
- izolacja pionowa
- ściana betonowa 25 cm

1
- kostka brukowa betonowa prostokątna 6 cm
- podsypka cem.–piaskowa 1:4 3 cm
- podbudowa tłuczniowa 15 cm
- warstwa odsączająca z piasku 10 cm
- zagęszczone podłoże gruntowe

2
- antypoślizgowa posadzka żywiczna
- beton B–15 5 cm zbrojony siatką
- chudy beton 10 cm
- zagęszczone podłoże żwir.–piask. gr. 20 cm

3
- płytki gres na kleju
- beton B–15 5 cm zbrojony siatką
- polistyren extrudowany 8 cm
- 1 x folia izolacyjna
- chudy beton 10 cm
- zagęszczone podłoże żwir.–piask. gr. 20 cm

3'
- płytki gres na kleju
- beton B–15 5 cm zbrojony siatką
- polistyren extrudowany 8 cm
- 2 x folia izolacyjna
- chudy beton 10 cm
- zagęszczone podłoże żwir.–piask. gr. 20 cm

4
- wykładzina heterogeniczna 3,5 mm na kleju
- beton B–15 5 cm zbrojony siatką
- polistyren extrudowany 8 cm
- 1 x folia izolacyjna
- chudy beton 10 cm
- zagęszczone podłoże żwir.–piask. 20 cm

WILLA WYCENA NIERUCHOMOŚCI, NADZORY, OPINIE, PROJEKTOWANIE
58–560 JELENIA GÓRA UL. SPACEROWA 12 TEL. (075)–75–519–72

Obiekt	ŚWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO–SANITARNYM
Adres	PRZEDWOJÓW GM. KAMIENNA GÓRA, DZ. NR 174/4 I 175/2
Tytuł rys.	PRZEKRÓJ "1–1" – PROJ. BUDOWLANY – ARCHITEKTURA
Projektant	ARCH. WŁODZIMIERZ WILCZEWSKI — Nr upr. 486/Ww/74
Sprawdzający	ARCH. WOJCIECH DRAJEWICZ — Nr upr. 1573/86
Data	09.2009
Skala	1 : 100
Nr rys.	3/arch

Autodesk, Inc. licencja nr 850–40031824