


ŚWIELICA WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM  
PRZEDWOJÓW – GMINA KAMIENNA GÓRA, DZ. NR 174/4 I 175/2



- U W A G A :
1. Pokrycie dachowe z gontów bitumicznych (np. Gonty Orta "ogon bobra" ICOPAL lub równoważne) na pełnym deskowaniu lub płycie OSB-3 zaizolowanej przeciwnośnie i papie podkładowej
  2. Rygny  $\varnothing 15$ , rury spustowe  $\varnothing 12$  i obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej
  3. Kominiki wentylacyjne ponad dachem – podstawa z profili ocynkowanych obudowana płytami OSB i wełną mineralną FASROCK lub równoważną oraz wykonana tynkiem cienkowarstwowym. Wywietrzniki na kanałach wentylacyjnych Uniwersal ZEFIR 150 lub równoważne. Usytuowanie kominików dostosować do rozstawu krokwi
  4. Od frontu powyżej okapu zastosować systemowe płotki przeciwniegnowe (PPŚ) dla dachów krytych gontem bitumicznym zestawiane w zależności od potrzeby z odcinków po 2,00 i 3,00 m
  5. Wyjście na dach za pomocą drabiny dostawnej, dojście do komina c.o. stopniami kominarskimi

WILLA WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZORY, OPINIE, PROJEKTOWANIE			
58-560 JELENIA GÓRA UL. SPACEROWA 12 TEL. (075)-75-519-72			
Obiekt ŚWIELICA WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM			
Adres PRZEDWOJÓW GM. KAMIENNA GÓRA, DZ. NR 174/4 I 175/2			
Tytuł rys. RZUT DACHU – PROJ. BUDOWLANY – ARCHITEKTURA			
Projektant	ARCH. WŁODZIMIERZ WILCZEWSKI	Nr upr. 486/Ww/74	
Sprawdzający	ARCH. WOJCIECH DRAJEWICZ	Nr upr. 1573/86	
Data	09.2009	Skala	1 : 100
		Nr rys.	2/arch